

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านอุโมง - เขิงเขา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หมา 0.15 เมตร ดินลูกรังปรับระดับเฉลี่ย 0.10 เมตร
พร้อมฝังท่อ คอร. ขนาด ๑0 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนาละ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย

นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

วันที่ 20 เดือน

พ.ศ. 2562

1.00 หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดผิวทาง	1,300.00	ตร.ม.		-	9.00	11,700.00	11,700.00	
2	งานดินถมลูกรัง	86.00	ลบ.ม.	241.00	20,726.00		-	20,726.00	
3	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc	117.00	ลบ.ม.	2,070.00	242,190.00	305.00	35,685.00	277,875.00	
4	งานทรายหยาบ	70.00	ลบ.ม.	560.00	39,200.00	99.00	6,930.00	46,130.00	
5	เหล็กตะแกรงไวด์เมท	780.00	ตร.ม.	30.00	23,400.00	5.00	3,900.00	27,300.00	
6	เหล็ก -DB Ø 16 มม	19.00	เส้น	409.00	7,771.00	60.00	1,140.00	8,911.00	
7	ไม้แบบ + คร่า	50.00	ลบ.ฟ.	490.00	24,500.00		-	24,500.00	
8	คานแรงประกอบแบบ	78.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	10,374.00	10,374.00	
9	ตะปูคละขนาด	8.00	กก.	55.00	440.00		-	440.00	
10	งานหยอดยาง	30.00	ลิตร	40.00	1,200.00		-	1,200.00	
12	งานท่อ คอรั Ø 0.40 เมตร	8.00	ท่อน	508.00	4,064.00		-	4,064.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				433,220.00	
					ค่า Factor F 1.3624			590,218.93	
				(ห้ามสนเกินห้ามบาทถ้วน)				590,000.00	