



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง/โทร.โทรสาร 0-7349-9376

ที่ ปน 75803/-

วันที่.....13 มกราคม 2563.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้มีคำสั่งที่....017../2563.... ลงวันที่.....13.....
มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคา
กลางงานเรียบร้อยแล้วเป็นราคากลาง 590,000.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่2)พ.ศ.2554 มาตรา 107/7 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 มาตรา125ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายอับดุลคอเดช กะจิ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่
(นางสาวณอมศรี ยอดจันทร์)

(ลงชื่อ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางพรเพ็ญ รัชเชื้อ)

ความเห็นปลัด อบต.

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายอับดุลคอเดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- (☒) เห็นชอบและดำเนินการต่อไป
() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ในทาง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาโคง หมู่ที่ 7 - คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน ๗.๖. พ.ศ. 2563

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	กลุ่มงานทาง	433,104.00	1.3624	590,060.89	
	 1.1.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			590,060.89	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			590,000.00	

ประมาณการ โดย..... ผู้ชำนาญการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นายอัครเดช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างการถนน คสล. สายนาโคง หมู่ที่ 7 - คลองชลประทาน หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 13 เดือน 8. ๑. พ.ศ. 2563

1.00 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าแรงและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.		-	9.00	7,200.00	7,200.00	
2	งานดินถมลูกรังปรับผิวทางเดิม	215.00	ลบ.ม.	241.00	51,815.00		-	51,815.00	
3	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	2,070.00	248,400.00	305.00	36,600.00	285,000.00	
4	งานทรายหยาบ	40.00	ลบ.ม.	560.00	22,400.00	99.00	3,960.00	26,360.00	
5	เหล็กตะแกรงไวต์เมท	800.00	ตร.ม.	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00	
6	เหล็ก -DB Ø 16 มม	13.00	เส้น	409.00	5,317.00	60.00	780.00	6,097.00	
7	ไม้แบบ + คร่า	35.00	ลบ.ฟ.	490.00	17,150.00		-	17,150.00	
8	ค่าแรงประกอบแบบ	54.00	ลบ.ฟ.		-	133.00	7,182.00	7,182.00	
9	ตะปูตะขขนาด	20.00	กก.	55.00	1,100.00		-	1,100.00	
10	งานหยอดยาง	80.00	ม.	40.00	3,200.00		-	3,200.00	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				433,104.00	
					ค่า Factor F 1.3624			590,060.89	
				(ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				590,000.00	

