

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบะน่าน จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	กลุ่มงาน/ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร	339,838.17	1.2726	432,478.06	
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			432,478.06	
	(สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			432,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่

จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย.....

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายอัครเดช เกจิ)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอประนาเร จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคาโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ.2559

หน้า: ๒๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
1									
1.1	งานปรับพื้นที่และงานขุดดินฐานราก								
	- งานขุดดินฐานราก	7.20	ลบ.ม.	-	-	200.00	1,440.00	1,440.00	
	- ดินถมภายในอาคาร	32.00	ลบ.ม.	150.00	4,800.00	29.00	928.00	5,728.00	
1.2	งานโครงสร้าง คสล.				-		-	-	
	- ทราซซาย	0.36	ลบ.ม.	420.00	151.20	29.00	10.44	161.64	
	- คอนกรีตทราย 1 : 3 : 5	0.42	ลบ.ม.	2,191.00	920.22	398.00	167.16	1,087.38	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รับแรงอัด 240 ksc.	2.15	ลบ.ม.	2,331.00	5,011.65	360.00	774.00	5,785.65	
	- เหล็กตะแกรงไวคัเมท	45.00	ตร.ม.	45.00	5.00	360.00	16,200.00	16,205.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	33.00	เส้น	254.00	8,382.00	31.00	1,023.00	9,405.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	39.00	เส้น	65.00	2,535.00	7.50	292.50	2,827.50	
	- ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	450.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	-	-	150.00	6,000.00	6,000.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ.	20.00	ท่อน	366.00	7,320.00	-	-	7,320.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	55.00	1,925.00	-	-	1,925.00	
	- ตะปูตะขนา	45.00	กก.	55.00	2,475.00	-	-	2,475.00	
							รวมยอดยกไป	78,360.17	

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอประนาเร จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคาโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

1.00

หน้า: ๒๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
1.3	งานโครงสร้างคาน และมุงกระเบื้อง						ยอดที่ยกมา	78,360.17	
	- ไม้ ขนาด 2" x 4" x 2.00 เมตร	12.00	ท่อน	830.00	9,960.00	-	-	9,960.00	
	- ไม้ ขนาด 2" x 4" x 4.00 เมตร	18.00	ท่อน	1,660.00	29,880.00	-	-	29,880.00	
	- ไม้ ขนาด 1 1/2" x 5" x 4.00 เมตร	25.00	ท่อน	1,550.00	38,750.00	-	-	38,750.00	
	- ไม้ ขนาด 1 1/2" x 4" x 5.50 เมตร	29.00	ท่อน	1,250.00	36,250.00	-	-	36,250.00	
	- ไม้ ขนาด 1 1/2" x 3" x 5.50 เมตร	34.00	ท่อน	950.00	32,300.00	-	-	32,300.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างคาน	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- เชิงชายไม้ขนาด 1" x 8"	40.00	เมตร	78.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- บัดลอนไม้ขนาด 1" x 6"	40.00	เมตร	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- กระเบื้องปูกลอนเล็ก			-	-	-	-	-	
	ขนาด 0.50X1.20 หน	120.00	แผ่น	80.00	9,600.00	25.00	3,000.00	12,600.00	
	- ครอบสันกระเบื้อง	20.00	แผ่น	51.00	1,020.00	25.00	500.00	1,520.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคากระเบื้อง	60.00	ตร.ม.	-	-	450.00	27,000.00	27,000.00	
							รวมยอดยกไป	289,640.17	

แบบ ปร.4 ผ่านที่ 2559

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
คำนวณราคากลางโดย	นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานผนัง						ยอดที่ยกมา	289,640.17	
1.6	- ผนังก่ออิฐทึบฉาบปูนเรียบ (อิฐบล็อก)	12.00	ตร.ม	411.00	4,932.00		-	-	
	งานผิวพื้น						-	4,932.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" X 12"	32.00	ตร.ม	350.00	11,200.00	120.00	3,840.00	15,040.00	
1.7	- พื้น คสล. ขั้มนัน	16.00	ตร.ม		-	150.00	2,400.00	2,400.00	
	งานทาสี				-		-	-	
	- งานทาสีรองพื้น + สีน้ำพลาสติก	40.20	ตร.ม	450.00	18,090.00	180.00	7,236.00	25,326.00	
1.8	- งานทาสีน้ำมัน		ตร.ม		-		-	-	
	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร	2.00	จุด	1,250.00	2,500.00		-	2,500.00	
							รวมยอดยกไป	339,838.17	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12559

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 2559

[illegible]