



ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ทาง
โครงการ/งานก่อสร้าง บุกเบิกถนน คสล. สายบ้านตูแวงและ บึง - หุ่นา
พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบะนาร จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3.00 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน 11 พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	กลุ่มงาน/ ทาง บุกเบิกถนน คสล.สายบ้านตูแวงและ บึง - หุ่นา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	216,060.00	1.3574	293,279.84	
	101.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			293,279.84	
	(สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			293,000.00	

จำนวน.....300.00.....ตร.ม. เฉลี่ย 976.66 บาท/ตร.ม

ขนาดหรือเนื้อที่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณเนื้องานไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นายอัปดุลคอเดช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนน คสล. สายบ้านคูแฉะ ปะริ - พังนา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณเนื้องานไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กำหนดราคากลางโดย

นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 16 เดือน 7 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานวางป่าขุดคอ	450.00	ตร.ม			5.26	2,367.00	2,367.00	
	งานบุกเบิกปรับพื้นที่ทางบ่ออัดแน่น	400.00	ตร.ม		-	59.00	23,600.00	23,600.00	
	งานลูกรังพื้นทาง บดอัดแน่น 0.20 เมตร	60.00	ลบ.ม	233.00	13,980.00	29.00	1,740.00	15,720.00	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	45.00	ลบ.ม	2,510.00	112,950.00	250.00	11,250.00	124,200.00	
	งานชั้นทรายกรองน้ำ	18.00	ลบ.ม	420.00	7,560.00	29.00	522.00	8,082.00	
	งานเหล็กตะแกรงไวคัมพ				-		-	-	
	ขนาด 4@ 0.20 x 0.20 เมตร	300.00	ตร.ม	45.00	13,500.00		-	13,500.00	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 15 มม.	6.00	เส้น	365.00	2,190.00	43.00	258.00	2,448.00	
	งานไม้แบบคอนกรีต	30.00	ลบ.ฟ	450.00	13,500.00		-	13,500.00	
	ตะปูยึดไม้แบบ	7.50	กก.	56.00	420.00		-	420.00	
	งานลูกรังไหล่ทาง	20.00	ลบ.ม	233.00	4,660.00	29.00	580.00	5,240.00	
							รวมยอดยกไป	206,710.00	

