



สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ทาง
โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสีสหกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ๗ . ๖๖ พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	กลุ่มงาน/ ทาง ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีสหกรณ์	258,432.65	1.3574	350,796.48	
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137 เมตร				
	หนา 0.15 เมตร				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,796.48	
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			350,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน.....411.00.....ตร.ม. เฉลี่ย 851.58 บาท/ตร.ม

ขนาดหรือเนื้อที่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณเนื้องานไม่น้อยกว่า 411.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นายอับดุลคอลเดช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรจสีหกรณ์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 411.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอนะบะระ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 เดือน ๑-๒๕- พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานปรับพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	479.50	ตร.ม		-	9.00	4,315.50	4,315.50	
	งานลูกรังพื้นทาง บดอัดแน่น 0.20 เมตร	82.20	ลบ.ม	233.00	19,152.60	29.00	2,383.80	21,536.40	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	61.65	ลบ.ม	2,510.00	154,741.50	250.00	15,412.50	170,154.00	
	งานชั้นทรายกรองน้ำ	20.55	ลบ.ม	420.00	8,631.00	29.00	595.95	9,226.95	
	งานเหล็กตะแกรงไวต์เมท				-		-	-	
	ขนาด 4@ 0.20 x 0.20 เมตร	411.00	ตร.ม	45.00	18,495.00		-	18,495.00	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	RB 15 มม.	8.00	เส้น	365.00	2,920.00	43.00	344.00	3,264.00	
	งานไม้แบบคอนกรีต	38.00	ตร.ม	400.00	15,200.00		-	15,200.00	
	ตะปูยึดไม้แบบ	9.50	กก.	56.00	532.00		-	532.00	
	งานลูกรังให้ล่าง	27.40	ลบ.ม	233.00	6,384.20	29.00	794.60	7,178.80	
							รวมยอดยกไป	249,902.65	

สถานที่ก่อสร้าง

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 411.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอยะนเร จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กำหนดราคาตลาดโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2559

[illegible]

