



ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อาคาร

โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายบลาเขาชะกลาง พร้อมคูระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.00	กลุ่มงาน/ ก่อสร้างถนน คสล. สายบลาเขาชะกลาง	327,138.47	1.2726	416,316.42	
	ช่วงที่1 ถนนขนาด ก. 4.30 ม. ย. 33.00 ม. หน้า 0.15 ม.				
	คูระบายน้ำ ขนาด ก. 0.50 ม. ล.0.50 ม. ย. 33.00 ม.				
	ช่วงที่2 ถนนขนาด ก.3.00 ม. ย.100.00 ม. หน้า 0.15 ม.				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			416,316.42	
	(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			416,000.00	

จำนวน.....-.....ตร.ม

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม

ประมาณการโดย..... หัวหน้าส่วนโยธา

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ.....

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายอัฒลลอคเดช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คลก.พร้อมคูระบายน้ำ สายบลาเขาชะกลางหมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 คูระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมยกกระดาน ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย

นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ หัวหน้าส่วนโยธา

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก						ขุดรวมที่ขุดมา	74,735.21	
	งานคูระบายน้ำ								
	งานดินขุด + ถมดิน	29.70	ลบ.ม			148.00	4,395.60	4,395.60	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	8.58	ลบ.ม	2,510.00	21,535.80	436.00	3,740.88	25,276.68	
	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.64	ลบ.ม	2,191.00	5,784.24	398.00	1,050.72	6,834.96	
	งานทรายบรองพื้น	1.32	ลบ.ม	420.00	554.40	29.00	38.28	592.68	
	งานเหล็กเสริม ขนาด Ø RB 9 มม.	85.00	เส้น	133.95	11,385.75	14.00	1,190.00	12,575.75	
	งานลวดผูกเหล็ก	36.00	กก.	56.00	2,016.00			2,016.00	
	งานตะปู	10.00	กก.	56.00	560.00			560.00	
	งานไม้แบบ	36.30	ตร.ม	450.00	16,335.00			16,335.00	
	งานไม้คร่าลิ้น (คิด 30% ของไม้แบบ)	10.89	ลบ.ม	392.00	4,268.88			4,268.88	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	68.64	ตร.ม			154.00	10,570.56	10,570.56	
							รวมยอดยกไป	158,161.32	

หน่วย : บาท