





สำนักงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

45 ไร่ 6

แบบ ปร.5 (ก)

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ทาง  
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายปือระ  
ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1.00     | กลุ่มงาน/ ทาง ก่อสร้างถนน คสล.สายปือระ | 203,630.50   | 1.2726   | 259,140.17     |          |
|          | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร     |              |          |                |          |
|          | หนา 0.15 เมตร                          |              |          |                |          |
|          | ..... ฯลฯ.....                         |              |          |                |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F           |              |          |                |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%           |              |          |                |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%         |              |          |                |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%            |              |          |                |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%            |              |          |                |          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น         |              |          | 259,140.17     |          |
|          | (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)         |              |          | 259,000.00     |          |

ขนาดหรือเนื้อที่

จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม

ประมาณการโดย..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ )

ตรวจสอบ..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
( นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย )

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
( นายอับดุลคอเดช กะจิ )

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบือระ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2559

| ลำดับที่                    | รายการ                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |            | รวม        | หมายเหตุ |
|-----------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
|                             |                            |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |            |          |
|                             |                            |        |       |              |            |              |            |            |          |
| ประเภทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก |                            |        |       |              |            |              |            |            |          |
|                             | งานปรับพื้นทางเดิม         | 400.00 | ตร.ม  |              | -          | 9.00         | 3,600.00   | 3,600.00   |          |
|                             | งานลูกรังพื้นทาง           | 66.00  | ลบ.ม  | 233.00       | 15,378.00  | 29.00        | 1,914.00   | 17,292.00  |          |
|                             | งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc | 49.00  | ลบ.ม  | 2,331.00     | 114,219.00 | 250.00       | 12,250.00  | 126,469.00 |          |
|                             | งานชั้นทรายหยาบ            | 17.50  | ลบ.ม  | 420.00       | 7,350.00   | 29.00        | 507.50     | 7,857.50   |          |
|                             | งานเหล็กตะแกรงไวต์เมท      |        |       |              | -          |              | -          | -          |          |
|                             | ขนาด 4@ 0.20 x 0.20 เมตร   | 320.00 | ตร.ม  | 45.00        | 14,400.00  | 5.00         | 1,600.00   | 16,000.00  |          |
|                             | งานเหล็กเสริม              |        |       |              | -          |              | -          | -          |          |
|                             | RB 15 มม.                  | 6.00   | เส้น  | 365.00       | 2,190.00   | 43.00        | 258.00     | 2,448.00   |          |
|                             | งาน ไม้แบบ                 | 40.00  | ตร.ม  | 450.00       | 18,000.00  | 150.00       | 6,000.00   | 24,000.00  |          |
|                             | ตะปูยึดไม้แบบคละขนาด       | 11.00  | กก.   | 55.00        | 605.00     |              | -          | 605.00     |          |
|                             | งานลูกรังไหล่ทาง           | 17.50  | ลบ.ม  | 233.00       | 4,077.50   | 29.00        | 507.50     | 4,585.00   |          |
|                             |                            |        |       |              |            |              | รวมยอดยกไป | 202,856.50 |          |



