

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานของงาน ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเปาะสุยา ม. 6

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มเงินพิเศษ 5% ตามมติ ครม.	181,498.44	1.3574	246,365.98	
		246,365.98	0	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงิน			246,365.98 246,000.00	
(สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 324.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 759.26 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย


(นายอัมดี อุเชิง)


นักบริหารงานช่าง

ตรวจสอบ


(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เห็นชอบ


(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเปาะสุยา ม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายฮัมดี อุซัยค์ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร								
งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	378.00	ตร.ม.		-	9.66	3,651	3,651.48	
งานท่อคอนกรีตอัดแรง Ø 0.40 เมตร	10	ท่อน	845	8,450			8,450.00	
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	16.20	ลบ.ม.	360	5,832			5,832.00	
งานคอนกรีต fc' 240 ksc	48.60	ลบ.ม.	2,331.78	113,325	306	14,872	128,196.11	
งานเหล็กเสริม								
- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	324	ตร.ม.	48	15,552		-	15,552.00	
- DB Ø 12 มม.(3 เส้น)	26.64	กก.	23.08	614.85		-	614.85	
- RB Ø 19 มม.(2 เส้น)	44.52	กก.	22.92	1,020.40		-	1,020.40	
งานไม้แบบ	25.92	ตร.ม.	400	10,368		-	10,368.00	
ค่าแรงงานตั้งแบบ	51.84	ตร.ม.		-	115	5,962	5,961.60	
ตะปู	13	กก.	51	663		-	663.00	
กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	600.00	600		-	600.00	
ท่อแอสล่อน Ø 1 นิ้ว	2.00	ท่อน	62.00	124	20	40	164.00	
ยางมะตอย	0.02	ลบ.ม.	18,750	375	2,500	50	425.00	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเปาะสุยา ม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบะนาร จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายฮัมดี อุเซ็ง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร								
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							181,498.44	
ค่า Factor F = 1.3574							246,365.98	
คิดเพียง		(สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					246,000.00	

