

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานของงาน ส่วนโยธา
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านกูแบบาเดาะ ม. 6
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มเงินพิเศษ 5% ตามมติ ครม.	476,543.99	1.3574	646,860.81	
		646,860.81	0	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงิน (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			646,860.81 646,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

800.00

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

807.50

บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย

(นายสายันต์ อินทจันทร์)

นักบริหารงานช่าง

ตรวจสอบ

(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เห็นชอบ

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านกุแบบาเดาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้าง 0.50 เมตร								
งานปรับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	1,000.00	ตร.ม.		-	9.66	9,660	9,660.00	
งานลูกรังไหล่ทางอัดแน่น กว้าง 0.50 เมตร	48.00	ลบ.ม.	207.48	9,959			9,959.04	
งานดินลูกรัง หนา 0.15 เมตร	150.00	ลบ.ม.	207.48	31,122			31,122.00	
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	50.00	ลบ.ม.	360	18,000			18,000.00	
งานคอนกรีต fc' 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	2,331.78	279,814	306	36,720	316,533.60	
งานเหล็กเสริม								
- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	800	ตร.ม.	48	38,400			38,400.00	
- DB Ø 12 มม.(5 เส้น)	44.40	กก.	23.08	1,024.75	1.50	66.60	1,091.35	
- RB Ø 19 มม.(3 เส้น)	66.78	กก.	22.92	1,530.60			1,530.60	
งานไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	400	19,200		-	19,200.00	
ค่าแรงงานตั้งแบบ	106.56	ตร.ม.		-	115	12,254	12,254.40	
	27	กก.	51	1,377		-	1,377.00	
	2.00	แผ่น	600.00	1,200		-	1,200.00	
ว	3.00	ท่อน	62.00	186	20	60	246.00	
	0.04	ลบ.ม.	18,750	750	2,500	100	850.00	
วง Ø 80 เมตร จำนวน 1 จุด	6.00	ท่อน	2,520	15,120			15,120.00	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านกุแบบาเดาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายสายันต์ อินทจันทร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้าง 0.50 เมตร								
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							476,543.99	
ค่า Factor F = 1.3574							646,860.81	
คิดเพียง		(หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					646,000.00	