

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานของงาน ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านปากกะพ้อ ม. 4 ทะลุถนนสายสี่แยกบ้านไผ่พญา ม. 7

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย เงินประกันผลงานหัก ดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มเงินพิเศษ 5% ตามมติ ครม.	479,174.89	1.3574	650,432.00	
		650,432.00	0	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงิน (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			650,432.00 650,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

900.00

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

722.22


บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย


(นายอัมตี อุเชิง)

นักบริหารงานช่าง

ตรวจสอบ


(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เห็นชอบ


(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านปากะพ้อ ม.4 ทะลุถนนสี่แยกบ้านไผ่พญา ม. 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย นายฮัมดี อุเซ็ง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้าง 0.50 เมตร								
งานปรับพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	1,125.00	ตร.ม.		-	9.66	10,868	10,867.50	
งานลูกรังไหล่ทางอัดแน่น กว้าง 0.50 เมตร	33.71	ลบ.ม.	249	8,394			8,393.79	
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หน้า 0.05 เมตร	56	ลบ.ม.	360	20,160			20,160.00	
งานคอนกรีต fc' 240 ksc	135	ลบ.ม.	2,331.78	314,790	306	41,310	356,100.30	
งานเหล็กเสริม								
- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	900	ตร.ม.	48	43,200			43,200.00	
- DB Ø 12 มม.(6 เส้น)	53.28	กก.	23.08	1,229.70		-	1,229.70	
- RB Ø 19 มม.(3 เส้น)	66.78	กก.	22.92	1,530.60		-	1,530.60	
งานไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	400	21,600		-	21,600.00	
ค่าแรงงานตั้งแบบ	108.00	ตร.ม.		-	115	12,420	12,420.00	
ตะปู	27	กก.	51	1,377		-	1,377.00	
กระดาดขานอ้อย	2.00	แผ่น	600.00	1,200		-	1,200.00	
ท่อแอสล่อน Ø 1 นิ้ว	3.00	ท่อน	62.00	186	20	60	246.00	
ยางมะตอย	0.04	ลบ.ม.	18,750	750	2,500	100	850.00	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านป่ากะพ้อ ม.4 ทะลุดอนสีแยกบ้านไสยพญา ม. 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประมาณการโดย ประมาณการโดย นายชัยดี อุเชิง ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้าง 0.25 เมตร								
ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							479,174.89	
ค่า Factor F = 1.3574							650,432.00	
คิดเพียง		(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					650,000.00	