



ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง: อุดบายน้ำ คสล.พร้อมฝักปิด สายบางมะหวด - คอกกระบือ หมู่ที่ 6 ขนาดยาว 120.00 เมตร
กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
แบบเลขที่:
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ: มีจำนวน 2.00 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: เดือน: พ.ศ. 2559

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/ ทาง	315,720.03	1.3624	430,136.97	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			430,136.97	
	(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)			430,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่: จำนวน: ตร.ม. เฉลี่ย: บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย: ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(นายอับดุลคอดู กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งาน ตูระบายน้ำ คสล.พร้อมลำปัด สายบางมะรวด - คอกกระเปือ หมู่ที่ 6 ขนาดยาว 120.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์

ผู้อำนวยกากรก่อสร้าง

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 2560

แบบ ป.ร.4 ฉบับที่ 1/2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
	งานตูระบายน้ำ คสล.								
	- งานดินซุก + อมดิน	170.00	ลบ.ม						
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	32.54	ลบ.ม	2,331.00	75,850.74	148.00	25,160.00	25,160.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	7.39	ลบ.ม	2,191.00	16,191.49	400.00	13,016.00	88,866.74	
	- ทราดยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม	380.00	3,040.00	400.00	2,956.00	19,147.49	
	- เหล็กเสริม ขนาด Ø RB 9 มม.	308.00	เส้น	134.00	41,272.00	120.00	960.00	4,000.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	133.00	กก.	55.00	7,315.00	14.00	4,312.00	45,584.00	
	- ตะปูยึดแบบคละขนาด	120.00	กก.	55.00	6,600.00		-	7,315.00	
	- ไม้แบบ	113.00	ลบ.ฟ.	580.00	65,540.00		-	6,600.00	
	- ไม้โครงทำขึ้น (คิด 30% ของไม้แบบ)	45.00	ลบ.ฟ.	580.00	26,100.00		-	65,540.00	
	- ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	228.39	ลบ.ฟ.		-		-	26,100.00	
						120.00	27,406.80	27,406.80	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		315,720.03	
						ค่า Factor F 1.3624		430,136.97	
						คิดเพียง (เขียนสามหมื่นบาทถ้วน)		430,000.00	