

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกาบปือเน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/ ทาง	293,981.00	1.3624	400,519.71	
	1ด1.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			400,519.71	
	(สี่แสนบาทถ้วน)			400,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่

จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตรวจสอบ.....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

เห็นชอบ.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายอับดุลคอเดช กะจิ)

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกาปงบือเน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอยะนิงะ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

หน้า ๑ จาก ๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
	งานปรับพื้นที่	1,200.00	ตร.ม.		-	9.00	10,800.00	10,800.00	
	งานดินถมลูกรังปรับระดับ	895.00	ลบ.ม	233.00	208,535.00		-	208,535.00	
	งานวางท่อ คอ.ร. Ø 0.60 เมตร	25.00	ท่อน	637.00	15,925.00	190.00	4,750.00	20,675.00	
	งานขุดดินและถม	25.00	ลบ.ม		-	120.00	3,000.00	3,000.00	
	งานคอนกรีตหย่าน	1.00	ลบ.ม	2,191.00	2,191.00	400.00	400.00	2,591.00	
	งานขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน		-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	งานทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม	380.00	1,520.00	90.00	360.00	1,880.00	
	งานขนย้ายวัสดุ + กุญทาง	1.00	งาน			42,000.00	42,000.00	42,000.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		293,981.00	
					ค่า Factor F 1.3624			400,519.71	
				คิดเพียง		(สี่แสนบาทถ้วน)		400,000.00	