



ส่วนที่ ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

120 วัน
1 ๐๖๑

แบบ ปร.5 (ก)

งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านจูเฮง - ถนนภูเขา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2.00 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงาน/ ทาง	154,538.00	1.3624	210,542.57	
	1๑๑.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			210,542.57	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			210,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่

จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม

ประมาณการ โดย.....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ.....

(นางสาวพรณิศา เมื่อน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เห็นชอบ.....

(นายอัปคูลคอดู กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านจูเฮง - ถนนภูเขา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

คำนวณราคากลางโดย นายเกียรติศักดิ์ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงและวัสดุ	
	งานปรับพื้นที่	885.00	ตร.ม.		-	9.00	7,965.00	7,965.00	
	งานดินถมลูกรังบดอัดเรียบ	340.00	ลบ.ม	233.00	79,220.00		-	79,220.00	
	งานวางท่อ คอ. Ø 1.00 เมตร	10.00	ท่อน	1,523.00	15,230.00	450.00	4,500.00	19,730.00	
	งานวางท่อ คอ. Ø 0.40 เมตร	3.00	ท่อน	374.00	1,122.00	120.00	360.00	1,482.00	
	งานขุดดินและถม	22.00	ลบ.ม		-	120.00	2,640.00	2,640.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	2,191.00	2,191.00	400.00	400.00	2,591.00	
	งานขนย้ายวัสดุ	1.00	งาน		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	งานขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน		-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	งานทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	380.00	1,140.00	90.00	270.00	1,410.00	
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		154,538.00	
					ค่า Factor F 1.3624			210,542.57	
			คิดเพียง		(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			210,000.00	